

连州市水利局文件

连水审批〔2025〕166号

关于连州市农村水利保障工程(连州市农村供水管网升级改造工程)水土保持方案的批复

连州市水务工程建设事务中心：

你单位申请审批的连州市农村水利保障工程(连州市农村供水管网升级改造工程)水土保持方案审批相关材料已收悉，我局委托清远市水利水电勘测设计院有限公司对你单位提交的水土保持方案等申请材料进行了审查。现根据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》以及水土保持技术规范 and 标准，批复如下：

一、基本同意该水土保持方案

连州市农村水利保障工程(连州市农村供水管网升级改造工程)位于连州市大路边镇、星子镇、保安镇、九陂镇、瑶安瑶族乡。建设内容为：保安镇新建加压泵站7座，新建主支配水管

52.73 公里，升级改造部分自然村内老旧巷管及入户设施；九陂镇新建配水管道 2.4 公里，新建加压泵站 1 座，对巷管入户管及水表存在问题的自然村进行升级改造；星子镇新建加压泵站 2 座，新建配水管网长 20.45 公里，新建小型水厂 2 座，新建水陂 6 座，加固水陂 2 座新建引水管 3.184 公里，改造提升部分自然村村内老旧巷管及入户设施；大路边镇新建加压泵站 3 座，新建配水管道 9.515 公里，老旧自然村村内巷管进行升级改造；瑶安瑶族乡新建输配水管道 57.992 公里，新建加压泵站 5 座，新建调节水池 2 座，新建抽水泵 1 座，新建水陂 7 座，加固水陂 5 座，新建集水井 12 座，新建过滤池 13 座，重建水池 4 座和改造部分自然村巷管及入户管。

工程总占地 30.32 公顷，其中永久占地 0.36 公顷、临时占地 29.96 公顷。项目挖方总量 13.65 万立方米，填方总量 12.21 万立方米，余方 1.44 万立方米(用于各建设项目的自然村低洼处回填利用)，无借方。工程总投资 7999.46 万元，其中建安工程费 5257.23 万元。工程已于 2025 年 3 月开工，计划于 2026 年 1 月完工，建设期 11 个月。

二、水土保持方案总体意见

(一) 同意建设期水土流失防治责任面积 30.32 公顷。

(二) 同意水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

(三) 同意设计水平年水土流失防治目标值为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1，渣土防护率 99%，表土保护率

92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 1.52%。

（四）同意水土流失防治分区和措施总体布局。建设期间应同时落实各项水土保持措施，防止水土流失危害。

（五）根据《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综[2014]8号）第十一条第（三）款规定：按照相关规划开展小型农田水利建设、田间土地整治建设和农村集中供水工程建设的。本项目属于农村集中供水工程，免征水土保持补偿费。

三、有关工作要求

（一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门和施工单位。

（二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入日常工作管理，明确水土保持目标、任务与要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

（三）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少植被破坏和土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。施工结束后，应及时恢复植被。

（四）做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。

（五）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

（六）工程主体工程竣工验收时，应依照有关法规的规定及时办理水土保持设施验收手续。

（七）配合做好监督检查工作。连州市水利局将对水土保持方案的实施情况进行监督检查，你单位应配合做好相关工作。

附件：关于报送《连州市农村水利保障工程(连州市农村供水管网升级改造工程)水土保持方案报告书》技术审查意见的函

连州市水利局

2025 年 10 月 21 日

抄送：清远市水利局，连州市大路边镇人民政府、连州市星子镇人民政府、连州市保安镇人民政府、连州市九陂镇人民政府、连州市瑶安瑶族乡人民政府、连州市发展和改革局、连州市自然资源局、清远市生态环境局连州分局、连州市水土保持办公室

连州市水利局办公室

2025 年 10 月 21 日印发
